# REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN	47,658,430.30
В	PEKERJAAN BANGUNAN MASJID	2,351,465,340.89
1	LANTAI 1	
А	PEKERJAAN TANAH	16,696,396.76
В	PEKERJAAN BETON	167,089,112.59
С	PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA	583,168,890.00
D	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	65,808,544.61
Е	PEKERJAAN PLESTERAN	39,242,510.68
F	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	4,471,952.23
G	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	97,966,906.18
Н	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)	32,373,055.20
I	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM	26,226,462.26
J	PEKERJAAN ATAP	7,017,670.40
K	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA	1,210,505.55
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	42,699,200.00
M	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITASI	27,591,431.04
N	PEKERJAAN PENGECATAN	28,615,923.09
	SUB TOTAL LANTAI 1	1,140,178,560.60
11	LANTAI 2	
Α	PEKERJAAN BETON	482,618,587.09
В	PEKERJAAN PASANGAN DINDING	77,330,254.87
D	PEKERJAAN PLESTERAN	21,034,660.71
Е	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	7,554,037.38
F	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	142,144,214.61
G	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)	30,283,046.40
Н	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM	18,381,213.29
I	PEKERJAAN ATAP	371,309,605.85
J	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA	2,307,996.03
K	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	30,902,400.00
L	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITASI	1,801,546.24
M	PEKERJAAN PENGECATAN	25,619,217.83
	SUB TOTAL LANTAI 2	1,211,286,780.29

# REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

Lokasi : Jl. Tengku Bergalit Dusun II Desa Bandar Labuhan Kec./Kab/Prov. : Tanjung Morawa, Deli Serdang - Sumatera Utara

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
С	PEKERJAAN MENARA MASJID	298,190,279.49
А	PEKERJAAN BETON	42,257,755.54
В	PEKERJAAN PLESTERAN	7,117,049.33
С	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	38,758,400.00
D	PEKERJAAN KUBAH	206,582,222.22
Е	PEKERJAAN PENGECATAN	3,474,852.40
		D 007.044.050.00

 Jumlah Total
 Rp
 2,697,314,050.68

 Di Bulatkan
 Rp
 2,697,310,000.00

Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

		Bandar Labuhan ,	September 2021
Disetujui Oleh :		Dih	itung Oleh:
) Ketua Tim Pembangunan Masjid Babussalam			Syahputra, ST) Perencana
	Diketahui Oleh		
	( Ketua DKM	)	

Masjid Babussalam

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

				Ī	HARGA SATUAN	JUMLAH
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA		
1	2	3	4	5	( <b>Rp</b> )	( <b>Rp</b> )
-	Σ	J	4	5	U	ı
Λ	DEVED IAAN DEDCIADAN					
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN Papan Nama Proyek	0.00	1	DA 0.4	50,050,00	442 204 45
	Photo Dokumentasi & Administrasi	2.00	m'	PA 6.4.	56,652.08	113,304.15
_	P3K & K3 Safety Firs (Alat Pelindung Diri)	1.00	Ls	Taksir	3,200,000.00	3,200,000.00
	Sewa perancah kerja (scafolding) ±7 bulan	4.00	Ls	Taksir	224,000.00	896,000.00
	Pembongkaran Bangunan Eksisting (lama)	25.00	Set	Taksir	336,000.00	8,400,000.00
	Pengukuran dan pemasangan bouwplank	48.00	m²	Taksir	180,000.00	8,640,000.00
	Pembuatan Gudang semen & peralatan	80.00	m²	PA 6.4.	56,652.08	4,532,166.14
	Gambar Kerja, Gambar 3D, RAB, Volume	9.00	m²	Taksir	97,440.00	876,960.00
8		1.00	Ls	Taksir	21,000,000.00	21,000,000.00
	TOTAL JUMLAH BIAYA A (PERSIAPAN)	_	T			47,658,430.30
В	PEKERJAAN BANGUNAN MASJID					
- 1	LANTAI 1					
Α	PEKERJAAN TANAH					
1	Menggali tanah biasa sedalam 1 mtr	56.20	$m^3$	PT 6.1.	37,600.00	2,113,157.60
	Mengurug kembali tanah bekas galian	18.73	m <sup>3</sup>	PT 6.9.	12,512.00	234,395.64
	Timbunan tanah timbun	136.40	m <sup>3</sup>	PT 6.16.	+	
3	Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm) menggunakan	136.40	III	P1 0.10.	77,996.80	10,638,763.52
	"	120 10	m <sup>3</sup>	PT 6.10.	27 200 00	2 740 000 00
4	stamper SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN TANAH	136.40	III		27,200.00	3,710,080.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN TANAH	1	T	T T		16,696,396.76
В	PEKERJAAN BETON					
ī	PONDASI					
	Urugan Pasir di Bawah Lantai Kerja T=5 cm	5.92	m³	PT 6.11.	79,075.84	468,049.90
2	Membuat 1 M3 lantai kerja beton 1:3:5	8.29	m³	PB 6.4.	410,589.54	3,402,391.26
	Pondasi tapak P1 beton bertulang Uk. 120x120x30	0.23	- '''	1 0 0.4.	410,000.04	5,402,551.20
	- Bekisting	20.16	m²	PB 6.20.	143,426.69	2,891,482.03
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	1,110.71	kg	PB 6.17.	17,753.50	19,718,921.24
	- Mutu beton 1:2:3	6.05	m³	PB 6.7.	554,616.71	3,354,321.85
4	Pondasi tapak P2 beton bertulang Uk. 60x60x20	0.00		1 5 0.7.	-	0,001,021.00
	- Bekisting	12.80	m²	PB 6.20.	143,426.69	1,835,861.61
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	855.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	15,188,203.05
	- Mutu beton 1:2:3	3.20	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,774,773.46
	Pondasi tapak Tangga beton bertulang	3.20	1111	1 0 0.7.	334,010.71	1,774,773.40
5	- Bekisting	1.60	m²	PB 6.20.	143,426.69	229,482.70
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	101.50	kg	PB 6.20. PB 6.17.	17,753.50	1,801,990.19
	- Mutu beton 1:2:3	0.38		PB 6.7.	554,616.71	212,972.82
6	Pondasi Rollag Bata	0.50	m³	гь 0.7.	334,010.71	212,312.02
°	- Membuat 1 M3 lantai kerja beton 1:3:5	0.39	m³	PB 6.4.	410,589.54	160,899.78
	- Pas. Bata 1:2	12.54	m <sup>2</sup>	PD 6.1.	166,675.84	2,090,115.03
	SUB JUMLAH PONDASI	12.34	1111	FD 0.1.	100,073.04	53,129,464.92
	SOB JOINEAU FONDASI		l			33,123,404.32
11	SLOOF				+	
	Sloof S1 uk. 25 x 40 cm beton bertulang	1				
Ė	- Bekisting	51.20	m²	PB 6.21.	155,054.62	7,938,796.75
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	942.51	kg	PB 6.17.	17,753.50	16,732,766.07
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	454.53	kg	PB 6.18.	17,755.50	7,843,423.52
	- Mutu beton 1:2:3	12.80	m <sup>3</sup>	PB 6.7.	554,616.71	7,099,093.86
2	Sloof S1 uk. 15 x 30 cm beton bertulang	12.00	-'''	1 5 0.7.	-	1,000,000.00
<u> </u>	- Bekisting	42.60	m²	PB 6.21.	155,054.62	6,605,326.98
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	710.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	12,613,931.34
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	350.37	kg	PB 6.18.	17,755.00	6,045,972.30
	- Mutu beton 1:2:3	6.39	m <sup>3</sup>	PB 6.7.	554,616.71	3,544,000.76
	SUB JUMLAH SLOOF	0.00		1 2 0.7.	55 1,0 10.7 1	68,423,311.58
		I				2., 1.20, 0.1100
		·				

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	KOLOM					
1	Pedestal Kolom uk. 40 x 40 cm beton bertulang	0.50	•		070 445 45	455,000,00
	- Bekisting	0.56	m²	PB 6.22.	278,445.15	155,929.29
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	174.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	3,089,126.04
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	47.35	kg	PB 6.18.	17,256.00	817,023.28
	- Mutu beton 1:2:3	1.23	m³	PB 6.7.	554,616.71	683,287.78
2	Kolom uk. 40 x 40 cm beton bertulang (selubung kolom Utama)				-	
	- Bekisting	2.80	m²	PB 6.22.	278,445.15	779,646.43
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	244.13	kg	PB 6.17.	17,753.50	4,334,232.97
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	98.54	kg	PB 6.18.	17,256.00	1,700,429.71
	- Mutu beton 1:2:3	6.16	m³	PB 6.7.	554,616.71	3,416,438.92
3	Kolom uk. 40 x 40 x 20 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	1.56	m²	PB 6.22.	278,445.15	434,374.44
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	188.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	3,346,553.21
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	160.98	kg	PB 6.18.	17,256.00	2,777,879.16
	- Mutu beton 1:2:3	1.87	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,038,242.48
4	Kolom uk. 50 x 20 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	1.80	m²	PB 6.22.	278,445.15	501,201.27
	- Pembesian besi beton Ø 14	145.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	2,574,271.70
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel)	80.49	kg	PB 6.18.	17,256.00	1,388,939.58
	- Mutu beton 1:2:3	0.90	m³	PB 6.7.	554,616.71	499,155.04
5	Kolom uk. 15 x 30 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	1.17	m²	PB 6.22.	278,445.15	325,780.83
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	406.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	7,207,960.77
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	123.10	kg	PB 6.18.	17,256.00	2,124,260.54
	- Mutu beton 1:2:3	2.11	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,168,022.79
6	Meja beton Dapur tebal 8 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	1.23	m²	PB 6.24.	329,645.15	405,463.54
	- Pembesian besi beton Ø 10 - 12 m	59.18	kg	PB 6.18.	17,256.00	1,021,279.10
	- Mutu beton 1:2:3	0.25	m³	PB 6.7.	554,616.71	136,435.71
7	Kolom Praktis 11 cm x 11 cm	105.30	m'	PB 6.35.	53,280.17	5,610,401.52
	SUB JUMLAH KOLOM					45,536,336.10
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN BETON					167,089,112.59
_	PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA					
	Kolom HB 250x250x9x16	3,476.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	99,952,380.00
	Balok Lantai B1 IWF 300x150x6.5x9 (kastela) - 12m	6,606.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	189,955,530.00
	Balok Lantai B2 IWF 200x150x5.5x8 - 12m	2,048.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	58,890,240.00
	Balok Lantai B3 IWF 150x75x5x7 - 12m	1,176.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	33,815,880.00
	Baut Angkur Ø 22 x 600mm untuk Kolom (Double Baut)	56.00	Pcs	Harga Satuan	118,000.00	6,608,000.00
	Baut Angkur Ø 19 x 100mm untuk Balok (Double Baut)	640.00	Pcs	Harga Satuan	29,000.00	18,560,000.00
	Baut & Mur Baja Ø 19 x 75mm	900.00	Pcs	Harga Satuan	18,000.00	16,200,000.00
	Baut & Mur Baja Ø 16 x 50mm	254.00	Pcs	Harga Satuan	15,000.00	3,810,000.00
	Plat Baja MS Pl. 20 mm Thk. 4'x8' (base plate)	497.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	14,291,235.00
	Plat Baja MS Pl. 12 mm Thk. 4'x8'	1,680.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	48,308,400.00
	Plat Baja MS Pl. 10 mm Thk. 4'x8' (stiffener)	699.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	20,099,745.00
	Plat Baja MS Pl. 6 mm Thk. 4'x8'	560.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	16,102,800.00
	Steel Deck untuk Plat Lantai Beton T=0.7mm	360.20	m²	Harga Satuan	153,400.00	55,254,680.00
14	lkat Angin + Jarum Keras Ø 16 x 8m	12.00	Set	Harga Satuan	110,000.00	1,320,000.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA					583,168,890.00

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

		, ,					
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH (Pp)	
1	2	3	4	5	( <b>Rp</b> )	( <b>Rp</b> )	
·	-	· ·	·				
D	PEKERJAAN PASANGAN DINDING						
1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah 1/2 batu camp. 1:3	141.30	m²	PD 6.2.	158,226.21	22,357,363.19	
	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah 1/2 batu camp. 1:4	223.73	m²	PD 6.3.	152,783.20	34,181,421.42	
3	GRC Motif Krawang Masjid T=3cm	18.00	m²	Harga Satuan	416,000.00	7,488,000.00	
4	Pemasangan Glass Block Bening Uk. 20 cm x 20 cm	87.00	Bh	Harga Satuan	20,480.00	1,781,760.00	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN DINDING			,		65,808,544.61	
	PEKERJAAN PLESTERAN						
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	282.60	m²	PL 6.3.	34,355.24	9,708,790.73	
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	447.45	m²	PL 6.4.	33,084.21	14,803,530.30	
3	Acian Dinding dan Kolom	730.05	m²	PL 6.27.	20,176.96	14,730,189.65	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PLESTERAN					39,242,510.68	
	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	0.40	_		0.047.707.40	4 070 000 00	
	Pasang Kusen Pintu & Jendela Kayu Sembarang Keras	0.19	m³	PK 6.2.	6,847,797.12	1,273,690.26	
	Pasang Daun Pintu Kayu Sembarang Keras	1.89	m²	PK 6.5.A	443,915.90	839,001.06	
	Pasang Daun Jendela Bingkai Kayu Sembarang Keras	1.44	m²	PK 6.5.A	443,915.90	639,238.90	
4	Pasang Jalusi Kayu Sembarang keras	0.96	m²	PK 6.10.A	459,328.26	440,955.13	
5	Pasang daun pintu fiber komplet lipat + engsel dan grendel lengkap terpasang (pintu KM/WC)	0.00	2	PBA 6.8.	F0 70F C0	507.000.00	
	Pasang daun pintu fiber komplet engsel dan grendel lengkap	9.80	m²		53,785.60	527,098.88	
6	terpasang (pintu KM/WC)	3.00	Bh	Harga Satuan	250 656 00	751 069 00	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PINTU & JENDELA	3.00	DII	-	250,656.00	751,968.00 <b>4,471,952.23</b>	
	SOB TOTAL JUMEAN FERENJAAN FINTO & JENDELA			Γ		4,471,332.23	
G	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING						
	Urugan pasir timbun diatas timbunan tanah timbun tebal 5 cm	18.00	m³	PT 6.11.	79,075.84	1,423,365.12	
	Spesi Lantai 1:3 tebal 5cm	18.00	m³	PL 6.3.	34,355.24	618,394.31	
3	Acian lantai permukaan	264.00	m²	PL 6.27.	20,176.96	5,326,717.44	
	Lantai Keramik 40x40 cm bermotif	108.40	m²	PPL 6.1.	75,351.58	8,168,111.71	
	Lantai keramik ruangan uk. 60 x 60 cm type homogeneous						
5	Polish	38.40	m²	PPL 6.13.	252,805.41	9,707,727.67	
	Plint Lantai Keramik Setinggi 10 cm wara Hitam	23.70	m'	PPL 6.28.	83,932.69	1,989,204.78	
7	Lantai keramik KM/WC uk. 25 x 25 cm motif warna (kasar)	11.60	m²	PPL 6.35.	117,559.84	1,363,694.14	
	Dinding keramik KM/WC uk. 25 x 40 cm motif warna (tinggi 160			PPL 6.54A.			
	cm)	132.00	m²	11 6.547.	202,151.87	26,684,047.10	
	Pemasangan Railing Tangga Stainless Steel Bulat Bermotif	56.40	m'	Taksir	288,000.00	16,243,200.00	
	GRC Polos 6mm + Rangka + Aksesoris	62.70	m²	Harga Satuan	200,000.00	12,540,000.00	
	GRC Motif Krawang Masjid T=3cm	9.90	m²	Harga Satuan	416,000.00	4,118,400.00	
	Relief Profil Dinding dan Kolom	24.00	m'	Taksir	99,200.00	2,380,800.00	
13	Pasangan batu alam paras tempel dinding & kolom	50.40	m²	PPL 6.58.	146,889.76	7,403,243.90	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENUTUP LANTAI &					97,966,906.18	
	DINDING			l			
Н	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)						
	Rangka furring plapond gypsum	392.50	m²	Harga Satuan	51,072.00	20,045,760.00	
	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x	552.00			01,012.00	20,010,100.00	
2	240 x 9 mm) tebal 9 mm	392.50	m²	PLL 6.7.	30,344.64	11,910,271.20	
3	Pemasangan list profil sudut gypsum uk. 3"	24.00	m'	PLL 6.8.	17,376.00	417,024.00	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					32,373,055.20	
	(PLAFON)						

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH
NO					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
-	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM					
-	Jerjak Pintu, Jendela & Pagar	29.85	m²	PBA 6.15.	267,361.28	7,980,734.21
	Jerjak Harimau untuk Ruang Mesin Besi Ø10 + Rangka L	23.03	1111		201,301.20	7,300,734.21
2	50x50x5 + Engsel dan Grendel	14.04	m²	PBA 6.15.	267,361.28	3,753,752.37
3	Gerbang Besar + Aksesoris siap Terpasang	13.44	m²	PBA 6.7.	479,232.00	6,440,878.08
4	Gerbang Kecil + Aksesoris siap Terpasang	16.80	m²	PBA 6.7.	479,232.00	8,051,097.60
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM					26,226,462.26
	PEKERJAAN ATAP					
_	Atap Spandeck Lurus T=0.35 + Aksesories Siap terpasang	26.00	m²	DDA 6 22	75,904.00	1,973,504.00
	Rangka Atap Baja Ringan Smart Trust / Setara + aksesoris siap	20.00	Ш	PPA 6.32.	75,904.00	1,973,504.00
2	terpasang	26.00	m²	Harga Satuan	145,286.40	3,777,446.40
3	Talang UPVC Bentuk U Uk. 30x30 cm	13.00	m'	Harga Satuan	97,440.00	1,266,720.00
Ť	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN ATAP			rialga cataan	21,112102	7,017,670.40
						<u> </u>
	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA					
	Pasang Engsel 4" untuk Pintu (3 Unit/Pintu)	1.00	Set	PKK 6.5.	40,921.60	40,921.60
	Pasang Engsel 3" untuk Jendela	2.00	Set	PKK 6.2.	25,984.00	51,968.00
	Pasang Engsel Angin	2.00	Set	PKK 6.7.	31,840.00	63,680.00
	Pasang Kait Angin Pasang door closer	2.00	Set	PKK 6.9.	23,660.80	47,321.60
	Pasang door closer Pasang door holder	1.00 1.00	Set Set	PKK 6.10. PKK 6.13.	172,480.00 32,012.80	172,480.00 32,012.80
	Kaca Cermin tebal 5 mm + Frame	5.12	m <sup>2</sup>	PKK 6.13.	124,443.20	637,149.18
	Pasang kaca jendela tebal 5 mm + Rayben Silver	1.21	m²	PKK 6.24A	136,340.80	164,972.37
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN KUNCI & KACA			114(0.21)(	100,010.00	1,210,505.55
						· · ·
	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
	Instalasi Titik Nyala	51.00	Titik	Harga Satuan	69,440.00	3,541,440.00
	Instalasi stop kontak AC+ stop kontak biasa Stop kontak AC	1.00	Titik	Harga Satuan	69,440.00	69,440.00
	Stop kontak biasa	1.00 6.00	Bh Bh	Harga Satuan Harga Satuan	69,440.00 9,600.00	69,440.00 57,600.00
	Saklar Double	8.00	Bh	Harga Satuan	12,160.00	97,280.00
-	Lampu LED 12 Wat + Sarang	6.00	Bh	Harga Satuan	44,480.00	266,880.00
	Lampu LED 16 Wat + Sarang	28.00	Bh	Harga Satuan	49,600.00	1,388,800.00
	Lampu Sorot LED 50 Watt + aksesoris siap pasang	4.00	Bh	Harga Satuan	99,200.00	396,800.00
9	AC 1 PK + Aksesoris siap pasang	1.00	Bh	Harga Satuan	2,419,200.00	2,419,200.00
	Kipas Angin Gantung	4.00	Bh	Harga Satuan	672,000.00	2,688,000.00
	Sound Kapasitas Menengah	1.00	Set	Harga Satuan	3,520,000.00	3,520,000.00
	MCB 4 A	4.00	Bh	Harga Satuan	26,880.00	107,520.00
	MCB 2 A Panel Box + Aksesories	2.00	Bh	Harga Satuan	22,400.00	44,800.00
	Diesel Genset 1 silinder Kap. 25 HP	1.00	Bh Bh	Harga Satuan	704,000.00 21,120,000.00	704,000.00 21,120,000.00
	Anti Petir 1 set siap terpasang	1.00	Bh	Harga Satuan Harga Satuan	6,208,000.00	6,208,000.00
10	, , , ,	1.00	DII	Tiarya Satuari	0,200,000.00	
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					42,699,200.00
	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITASI					<u></u>
	Pemasangan Instalasi Air Bersih	10.00	Titik	Harga Satuan	80,000.00	800,000.00
2	Pemasangan closet Jongkok setara TOTO Pasang floor drain PVC	10.00	Bh	PS 6.2.	274,260.80	2,742,608.00
	Pasang floor drain PVC Pasang kran Ø1/2" atau 3/4"	15.00 33.00	Bh Bh	PS 6.36. PS 6.35.	21,459.20 17,504.00	321,888.00 577,632.00
	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø6" + assesoris	80.00	m'	Harga Satuan	23,833.60	1,906,688.00
	Pipa PVC Tipe AW setara Invitor 1 dtill Ø4" + assesories	36.00	m'	PS 6.32.	39,016.96	1,404,610.56
	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø3" + assesories dari	30.00			30,010.00	1,707,010.00
7	tangki	8.00	m'	PS 6.31.	31,656.32	253,250.56
0	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø1 1/2" + assesories			PS 6.28.	·	·
0	dari tangki	8.00	m'	F 3 0.20.	16,521.60	132,172.80

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

					HARGA SATUAN	JUMLAH
No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
9	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø3/4" + assesories dari tangki	66.00	m'	PS 6.29.	20,824.32	1,374,405.12
	Reducer Pipa PVC Tipe AW dari 3" ke 1 1/2"	6.00	Bh	Harga Satuan	14,400.00	86,400.00
	Reducer Pipa PVC Tipe AW dari 1 1/2" ke 3/4"	33.00	Bh	Harga Satuan	11,200.00	369,600.00
12	Septictank cap.3 m³ komplet peresapan siap terpasang + Sumur Resapan + bak Kontrol	4.00	Bh	Dihitung	2,880,000.00	11,520,000.00
13	Bak Kontrol Beton Bertulang tebal 10 cm uk. 40x40x40 cm + Tutup Plat Baja 4mm	2.00	Bh	Dihitung	224,000.00	448,000.00
14	Tanki Air Setara Penguin Kap. 1000 Ltr.	2.00	Bh	Harga Satuan	1,408,000.00	2,816,000.00
	Perangkat RO Water Sederhana	1.00	Bh	Dihitung	2,240,000.00	2,240,000.00
	Wastafel Cuci Piring 2 Lubang	1.00	Bh	PS 6.33.	545,664.00	545,664.00
17	Kran Air wastafel Cuci Piring	1.00	Bh	Dihitung	52,512.00	52,512.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITASI					27,591,431.04
N	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan meni besi	74.13	m²	PC 6.20.	6,646.72	492,721.35
2	Pengecatan dinding tembok baru	730.05	m²	PC 6.14B.	23,507.84	17,161,898.59
	Pengecatan plapond gypsum baru	392.50	m²	PC 6.14B.	23,507.84	9,226,827.20
4	Pengecatan cat kilat besi	74.13	m²	PC 6.9A.	23,397.76	1,734,475.95
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENGECATAN					28,615,923.09
	SUB TOTAL JUMLAH LANTAI 1					1,140,178,560.60
		Ι				, , , ,,,,,,,
Ш	LANTAI 2					
	PEKERJAAN BETON					
	KOLOM					
1	Kolom uk. 40 x 40 x 20 cm beton bertulang (Menara)					
	- Bekisting	23.04	m²	PB 6.22.	278,445.15	6,415,376.30
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	348.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	6,178,252.09
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	194.12	kg	PB 6.18.	17,256.00	3,349,795.46
	- Mutu beton 1:2:3	3.46	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,916,755.34
2	Kolom uk. 20 x 40 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	55.20	m²	PB 6.22.	278,445.15	15,370,172.39
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	1,261.51	kg	PB 6.17.	17,753.50	22,396,163.81
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	364.57	kg	PB 6.18.	17,256.00	6,291,079.28
	- Mutu beton 1:2:3	6.62	m³	PB 6.7.	554,616.71	3,673,781.07
3	Kolom uk. 50 x 20 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	6.72	m²	PB 6.22.	278,445.15	1,871,151.42
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	159.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	2,831,698.87
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	56.82	kg	PB 6.18.	17,256.00	980,427.94
	- Mutu beton 1:2:3	0.96	m³	PB 6.7.	554,616.71	532,432.04
4	Kolom uk. 20 x 20x 40 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	9.60	m²	PB 6.22.	278,445.15	2,673,073.46
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	138.49	kg	PB 6.17.	17,753.50	2,458,692.16
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	50.60	kg	PB 6.18.	17,256.00	873,193.63
	- Mutu beton 1:2:3	0.77	m³	PB 6.7.	554,616.71	425,945.63
5	Kolom uk. 15 x 30 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	15.36	m²	PB 6.22.	278,445.15	4,276,917.53
	- Pembesian besi beton Ø 14 - 12 m	232.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	4,118,834.72
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel) - 12 m	132.57	kg	PB 6.18.	17,256.00	2,287,665.19
	- Mutu beton 1:2:3	2.30	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,277,836.89
6	Kolom Praktis 11 cm x 11 cm	81.60	m'	PB 6.35.	53,280.17	4,347,661.58
	SUB JUMLAH KOLOM					94,546,906.83

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
II	BALOK					
	Balok uk. 20 x 40 cm beton bertulang					
	- Bekisting	90.06	m²	PB 6.23.	291,536.84	26,255,808.24
	- Pembesian besi beton Ø 12 - 12 m	2,695.24	kg	PB 6.17.	17,753.50	47,849,931.98
	- Pembesian besi beton Ø 6 (beugel) - 12 m	716.42	kg	PB 6.18.	17,256.00	12,362,583.55
	- Mutu beton 1:2:3	24.02	m³	PB 6.7.	554,616.71	13,319,674.85
2	Balok uk. 15 x 30 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	86.94	m²	PB 6.23.	291,536.84	25,346,213.29
	- Pembesian besi beton Ø 12 - 12 m	1,747.11	kg	PB 6.17.	17,753.50	31,017,347.21
	- Pembesian besi beton Ø 6 (beugel) - 12 m	346.23	kg	PB 6.18.	17,256.00	5,974,482.76
	- Mutu beton 1:2:3	8.69	m³	PB 6.7.	554,616.71	4,821,837.66
3	Balok uk. 15 x 30 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	53.28	m²	PB 6.23.	291,536.84	15,533,083.09
	- Pembesian besi beton Ø 12 - 12 m	1,214.46	kg	PB 6.17.	17,753.50	21,560,838.91
	- Pembesian besi beton Ø 6 (beugel) - 12 m	239.70	kg	PB 6.18.	17,256.00	4,136,180.37
	- Mutu beton 1:2:3	4.00	m³	PB 6.7.	554,616.71	2,216,248.36
	SUB JUMLAH BALOK	1	1			210,394,230.28
	PLAT BETON					
	Plat Beton tebal 12 cm					
1	- Pembesian BRC M-10 2 lapis	E 04E 44	l.a.	DD C 47	47.752.50	00 574 440 02
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel)	5,045.44 126.14	kg	PB 6.17.	17,753.50 17,256.00	89,574,148.03
	- Mutu beton 1:2:3	40.92	kg m³	PB 6.18.	554,616.71	2,176,601.09 22,694,915.68
2	Plat Dag Beton tebal 10 cm	40.92	m	PB 6.7.	554,010.71	22,094,915.00
	- Bekisting	45.00	m²	PB 6.24.	329,645.15	14,834,031.84
	- Pembesian besi beton Ø 10 2 lapis	1,331.64	kg	PB 6.24. PB 6.17.	17,753.50	23,641,270.74
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel)	33.29	kg	PB 6.18.	17,755.50	574,469.50
	- Mutu beton 1:2:3	9.00	m <sup>3</sup>	PB 6.7.	554,616.71	4,991,550.37
3	Plat Tangga Beton	3.00	- 111	FD 0.7.	-	4,331,330.37
	- Bekisting	11.24	m²	PB 6.26.	254,349.28	2,858,071.99
	- Pembesian besi beton Ø 14' 2 lapis	504.00	kg	PB 6.17.	17,753.50	8,947,764.00
	- Mutu beton 1:2:3	3.36	m <sup>3</sup>	PB 6.7.	554,616.71	1,863,512.14
4	Plat Kanopi/topi Beton tebal 8 cm			1 5 0.7.	-	.,,000,012111
	- Bekisting	7.95	m²	PB 6.24.	329,645.15	2,620,678.96
	- Pembesian besi beton Ø 8	127.20	kg	PB 6.18.	17,256.00	2,194,963.20
	- Mutu beton 1:2:3	1.27	m³	PB 6.7.	554,616.71	705,472.45
	SUB JUMLAH PLAT BETON				·	177,677,449.98
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN BETON					482,618,587.09
В	PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah 1/2 batu camp. 1:3			PD 6.2.		
	(dinding di bawah atap)	78.24	m²		158,226.21	12,379,618.51
	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah 1/2 batu camp. 1:4	117.36	m²	PD 6.3.	152,783.20	17,930,636.35
	GRC Motif Krawang Masjid T=3cm	110.08	m²	Harga Satuan	416,000.00	45,791,200.00
4	Pemasangan Glass Block Bening Uk. 20 cm x 20 cm	60.00	Bh	Harga Satuan	20,480.00	1,228,800.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN DINDING			ı		77,330,254.87
_	DEVED IAAN DI ESTEDAN					
	PEKERJAAN PLESTERAN Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	156.48	m²	DI CO	34 355 34	5 275 007 04
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	234.72	m² m²	PL 6.3.	34,355.24 33,084.21	5,375,907.91
	Acian Dinding dan Kolom	391.20	m² m²	PL 6.4.	20,176.96	7,765,526.05 7,893,226.75
3	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PLESTERAN	391.20	111	PL 6.27.	20,170.90	21,034,660.71

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Е	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA					
_	Pasang Kusen Pintu Kayu Sembarang Keras	0.33	m³	DIV 6.0	6,847,797.12	2,280,316.44
	Pasang Daun Pintu Kayu Sembarang Keras	7.56	m <sup>2</sup>	PK 6.2. PK 6.5.A	443,915.90	3,356,004.23
	Pasang Daun Jendela Kayu Sembarang Keras	4.32	m <sup>2</sup>	PK 6.5.A	443,915.90	1,917,716.71
3	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PINTU & JENDELA	4.32	- 111	FR 0.5.A	440,910.90	7,554,037.38
	GOD TOTAL SOMEATT ENERGAART INTO & SERVELA			I	l	1,004,001.00
F	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING					
	Urugan pasir timbun diatas lantai beton tebal 3 cm	10.80	m³	PT 6.11.	79,075.84	854,019.07
2	Spesi Lantai 1:3 tebal 3cm	10.80	m³	PL 6.3.	34,355.24	371,036.59
3	Lantai keramik ruangan uk. 60 x 60 cm type homogeneous			PPL 6.13.		
	Polish	360.00	m²	PPL 0.13.	252,805.41	91,009,946.88
	Plint Keramik Uk. 10x60 cm berwarna/motif	134.00	m'	PPL 6.28.	83,932.69	11,246,980.62
	Plint Anti Slip	109.80	m'	PPL 6.28.	83,932.69	9,215,809.49
	GRC Polos 6mm + Rangka + Aksesoris	116.82	m²	Harga Satuan	200,000.00	23,364,000.00
7		24.00	m'	Taksir	99,200.00	2,380,800.00
8	Pasangan batu alam paras tempel / keramik granit bermotif			PPL 6.58.		
Ů	untuk gapura mihrab	25.20	m²	1120.00.	146,889.76	3,701,621.95
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENUTUP LANTAI &					142,144,214.61
	DINDING	T		ı	I	, ,
G	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)					
	Rangka furring plapond gypsum	360.00	m²	Harga Satuan	51,072.00	18,385,920.00
•	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120 x	000.00			0.,0.2.00	.0,000,020.00
2	240 x 9 mm) tebal 9 mm	360.00	m²	PLL 6.7.	30,344.64	10,924,070.40
	Pemasangan list profil sudut gypsum uk. 3"	56.00	m'	PLL 6.8.	17,376.00	973,056.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					30,283,046.40
	(PLAFON)	ı		T	T	30,203,040.40
Н	PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM					
	Jerjak Pintu, Jendela & Pagar & Peralatan sound system	11.88	m²	PBA 6.15.	267,361.28	3,176,252.01
- '	Plat Penutup manhole tebal 4 mm + aksesoris lengkap	11.00	1111	FBA 0.13.	201,301.20	3,170,232.01
2	terpasang	1.00	Bh	PBA 6.15.	267,361.28	267,361.28
3	Rail dan Sliding System untuk pintu Geser	30.00	Set	Taksir	480,000.00	14,400,000.00
	Tangga Monyet	4.80	m'	Taksir	112,000.00	537,600.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM			ration	. 12,000.00	18,381,213.29
						.,,
	PEKERJAAN ATAP					
	Kolom HB 250x250x9x16	5,214.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	149,928,570.00
	Balok Lantai B1 IWF 300x150x6.5x9 (kastela) - 12m	3,523.20	kg	PBA 6.1.	28,755.00	101,309,616.00
	Balok Lantai B2 IWF 200x150x5.5x8 - 12m	1,792.00	kg	PBA 6.1.	28,755.00	51,528,960.00
	Rangka IWF 150x75x5x7	672.00	Kg	PBA 6.1.	28,755.00	19,323,360.00
5	Unp 150x75x6.5 Bantalan Penyangga dudukan kubah	1,232.00	Kg	PBA 6.1.	28,755.00	35,426,160.00
_	Unp 100x50x5 untuk tiang dan kolom penyangga dan dudukan			PBA 6.1.		
6	kubah	1,517.40	Kg		28,755.00	43,632,837.00
7	Besi beton Polos Ø 10 untuk ikat angin kolom penyangga kubah	100.04	V-	PB 6.17.	17 750 50	0.044.020.04
	Ikat Angin + Jarum Keras Ø 10 x 4m	160.24	Kg		17,753.50	2,844,832.91
	Atap Spandeck Lurus T=0.35 + Aksesories Siap terpasang	12.00 277.09	Set m²	Harga Satuan	110,000.00	1,320,000.00
9	Rangka Atap Baja Ringan Smart Trust / Setara + aksesoris siap	211.09	ıu-	PPA 6.32.	75,904.00	21,032,239.36
10	terpasang	277.09	m²	Harga Satuan	145,286.40	40,257,408.58
-	GRC Polos 6mm + Rangka + Aksesoris	255.05	m <sup>2</sup>	Harga Satuan	200,000.00	51,010,000.00
	GRC Motif Krawang Masjid T=3cm	8.71	m²	Harga Satuan Harga Satuan	416,000.00	3,624,192.00
12	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN ATAP	0.71	111	i iaiya Saludii	710,000.00	371,309,605.85
	JUD TOTAL JUWLAN PENERJAAN ATAP					371,309,003.03

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN	JUMLAH
					(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
J	PEKERJAAN KUNCI DAN KACA					
_	Pasang Engsel 4" untuk Pintu (3 Unit/Pintu)	12.00	Bh	DVV C F	40,921.60	491,059.20
2	Pasang Engsel 3" untuk Jendela	12.00	Bh	PKK 6.5. PKK 6.2.	25,984.00	311,808.00
3	Pasang door closer	4.00	Bh	PKK 6.2. PKK 6.10.	172,480.00	689,920.00
	Pasang door holder	4.00	Bh	PKK 6.10.	32,012.80	128,051.20
	r adding addit ficiality	7.00	DII		02,012.00	120,001.20
5	Pasang kaca jendela tebal 5 mm + Rayben Silver untuk jendela	5.04	m²	PKK 6.24A	136,340.80	687,157.63
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN KUNCI & KACA					2,307,996.03
						· · ·
K	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Instalasi Titik Nyala	65.00	Titik	Harga Satuan	69,440.00	4,513,600.00
2	Instalasi stop kontak AC+ stop kontak biasa	8.00	Titik	Harga Satuan	69,440.00	555,520.00
	Stop kontak AC	8.00	Bh	Harga Satuan	69,440.00	555,520.00
	Stop kontak biasa	16.00	Bh	Harga Satuan	9,600.00	153,600.00
	Saklar Double	6.00	Bh	Harga Satuan	12,160.00	72,960.00
	Lampu LED 12 Wat + Sarang	3.00	Bh	Harga Satuan	44,480.00	133,440.00
7	Lampu LED 16 Wat + Sarang	24.00	Bh	Harga Satuan	49,600.00	1,190,400.00
8	Lampu Sorot LED 50 Watt + aksesoris siap pasang (untuk			Harga Satuan		
-	kubah dan menara)	2.00	Bh	ŭ	99,200.00	198,400.00
	AC 1 PK + Aksesoris siap pasang	8.00	Bh	Harga Satuan	2,419,200.00	19,353,600.00
	Kipas Angin Gantung	6.00	Bh	Harga Satuan	672,000.00	4,032,000.00
	MCB 4 A	2.00	Bh	Harga Satuan	26,880.00	53,760.00
12	MCB 2 A	4.00	Bh	Harga Satuan	22,400.00	89,600.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					30,902,400.00
L	PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITASI	40.00	Б.		00.000.00	202 222 22
	Pasang floor drain Stainless Steel	10.00	Bh	Harga Satuan	80,000.00	800,000.00
	Pasang kran Ø1/2" atau 3/4"	2.00	Bh	PS 6.35.	17,504.00	35,008.00
3	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø6" + assesoris	12.00	m'	Harga Satuan	23,833.60	286,003.20
4	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø3" + assesories dari tangki	40.00	1	PS 6.31.	24.050.20	270 075 04
	Pipa PVC Tipe AW setara Invilon Putih Ø1 1/2" + assesories	12.00	m'		31,656.32	379,875.84
5	dari tangki	12.00	m'	PS 6.28.	16,521.60	198,259.20
6	Reducer Pipa PVC Tipe AW dari 3" ke 1 1/2"	4.00	Bh	Harga Satuan	14,400.00	57,600.00
	Reducer Pipa PVC Tipe AW dari 1 1/2" ke 3/4"	4.00	Bh	Harga Satuan	11,200.00	44,800.00
,	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN INSTALASI AIR &	4.00	Dil	riaiga Satuari	11,200.00	
	SANITASI					1,801,546.24
М	PEKERJAAN PENGECATAN					
	Water Proofing untuk Plat Dag Beton	120.00	m²	Harga Satuan	63,360.00	7,603,200.00
	Pengecatan meni besi	11.88	m²	PC 6.20.	6,646.72	78,963.03
	Pengecatan dinding tembok baru	391.20	m²	PC 6.14B.	23,507.84	9,196,267.01
	Pengecatan plapond gypsum baru	360.00	m²	PC 6.14B.	23,507.84	8,462,822.40
5	Pengecatan cat kilat besi	11.88	m²	PC 6.9A.	23,397.76	277,965.39
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENGECATAN					25,619,217.83
	SUB TOTAL JUMLAH LANTAI 2					1,211,286,780.29
	TOTAL JUMLAH BIAYA B (BANGUNAN MASJID)					2,351,465,340.89
	וייים (פווים אות אות אות בייים וויים ו					2,001,700,070.03

Pekerjaan : Pembangunan Masjid Babussalam

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT	ANALISA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
_	MENARA MASJID					
	PEKERJAAN BETON					
1	Kolom uk. 40 x 40 x20 cm beton bertulang					
	- Bekisting	5.28	m²	PB 6.22.	278,445.15	1,470,190.40
	- Pembesian besi beton Ø 14	565.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	10,039,659.64
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel)	345.63	kg	PB 6.18.	17,256.00	5,964,269.97
	- Mutu beton 1:2:3	6.34	m³	PB 6.7.	554,616.71	3,514,051.46
	- Baut Angkur Ø 16 x 20cm (untuk kubah)	24.00	Bh	Taksir	8,000.00	192,000.00
2	Balok uk. 20 x 40 cm beton bertulang				-	
	- Bekisting	7.20	m²	PB 6.23.	291,536.84	2,099,065.28
	- Pembesian besi beton Ø 12	391.50	kg	PB 6.17.	17,753.50	6,950,533.60
	- Pembesian besi beton Ø 8 (beugel)	66.29	kg	PB 6.18.	17,256.00	1,143,832.60
	- Mutu beton 1:2:3	1.62	m³	PB 6.7.	554,616.71	898,479.07
3	Plat Dag Beton tebal 10 cm				-	
	- Bekisting	5.78	m²	PB 6.24.	329,645.15	1,905,348.98
	- Pembesian besi beton Ø 10 2 lapis	346.80	kg	PB 6.17.	17,753.50	6,156,913.80
	- Mutu beton 1:2:3	3.47	m³	PB 6.7.	554,616.71	1,923,410.74
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN BETON	_				42,257,755.54
R	PEKERJAAN PLESTERAN					
	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP tebal 15 mm	48.00	m²	PL 6.3.	34,355.24	1,649,051.50
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	84.48	m²	PL 6.4.	33,084.21	2,794,954.16
	Acian Dinding dan Kolom	132.48	m²	PL 6.27.	20,176.96	2,673,043.66
Ť	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PLESTERAN			\$		7,117,049.33
	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING					
	Pemasangan Dinding Plat GRC motif + Rangka	86.40	m²	Harga Satuan	320,000.00	27,648,000.00
2	Relief Profil Dinding dan Kolom	112.00	m'	Taksir	99,200.00	11,110,400.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENUTUP LANTAI &					38,758,400.00
	DINDING	_				
D	PEKERJAAN KUBAH				+	
_	Kubah Besar Uk. 10m x 7m	1.00	Bh	Harga Satuan	171,422,222.22	171,422,222.22
	Kubah Kecil Uk. 3m x 4.5m	1.00	Bh	Harga Satuan	33,060,000.00	33,060,000.00
3	Tangga Monyet	12.00	m'	Taksir	175,000.00	2,100,000.00
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN KUBAH				,,,,,	206,582,222.22
	PEKERJAAN PENGECATAN					·
	Pengecatan meni besi	12.00	m²	PC 6.20.	6,646.72	79,760.64
	Pengecatan dinding tembok baru	132.48	m²	PC 6.14B.	23,507.84	3,114,318.64
3	Pengecatan cat kilat besi	12.00	m²	PC 6.9A.	23,397.76	280,773.12
	SUB TOTAL JUMLAH PEKERJAAN PENGECATAN					3,474,852.40
	TOTAL JUMLAH BIAYA C (MENARA MASJID)					298,190,279.49
	TOTAL BIAYA KESELURUHAN (A+B+C)					2,697,314,050.68
	DIBULATKAN					2,697,310,000.00

		Bandar Labuhan ,	September 2021
Diketahui Oleh :	Disetujui Oleh:	ĺ	Dihitung Oleh:
()	()	<u>(Su</u>	rya Syahputra, ST)
Ketua DKM	Ketua Tim Pembangunan		Perencana
Maciid Rahussalam	Maciid Pahussalam		